

湯の郷苑コロナ感染対策改修工事 設計書

					設計額 (消費税抜き)		
					設計額 (消費税込み)		
番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
①	直接工事費						
1	改修工事		1.0	式			
	①計						
②	共通費						
1	共通仮設費		1.0	式			
2	現場管理費		1.0	式			
3	一般管理費		1.0	式			
	②計						
番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
	①+②合計						
③	消費税相当額	10%	1.0	式			
	総合計						

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
1	改修工事						
A	建築主体直接工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	機械設備工事		1.0	式			
	総計						
番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
A	建築主体直接工事						
A-1	4人部屋改修工事(1部屋あたり)		10.0	部屋			
A-2	2人部屋改修工事(1部屋あたり)		5.0	部屋			
A-3	事務室・宿直室改修工事		1.0	式			
A-4	発生材処理		1.0	式			
	合計						

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
A	建築主体直接工事						
A-1	4人部屋改修工事(1部屋たり)						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	木工事		1.0	式			
3	金属工事		1.0	式			
4	建具工事		1.0	式			
5	塗装工事		1.0	式			
6	内装工事		1.0	式			
7	撤去工事		1.0	式			
	計						
番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
A	建築主体直接工事						
A-2	2人部屋改修工事(1部屋当たり)						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	木工事		1.0	式			
3	金属工事		1.0	式			
4	建具工事		1.0	式			
5	塗装工事		1.0	式			
6	内装工事		1.0	式			
7	撤去工事		1.0	式			
	計						

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
A	建築主体直接工事						
A-3	事務室・食直室改修工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	内装工事		1.0	式			
3	撤去工事		1.0	式			
	計						

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
A	建築主体直接工事						
A-4	発生材処理						
1	発生材運搬		1.0	式			
2	発生材処分		1.0	式			
	計						

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
B	電気設備工事						
	4人部屋改修工事(1部屋あたり)		10.0	部屋			
	2人部屋改修工事(1部屋あたり)		5.0	部屋			
	共通改修工事		1.0	式			
	合計						
番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
B	電気設備工事						
B-1	4人部屋改修工事(1部屋あたり)						
1	電灯設備工事		1.0	式			
2	コンセント設備工事		1.0	式			
3	弱電設備工事		1.0	式			
4	自動火災報知設備工事		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
B B-2	電気設備工事 2人部屋改修工事(1部屋当たり)						
1	電灯設備工事		1.0	式			
2	コンセント設備工事		1.0	式			
3	弱電設備工事		1.0	式			
4	自動火災報知設備工事		1.0	式			
	計						
番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
B B-3	電気設備工事 共通改修工事						
1	幹線設備工事		1.0	式			
2	火災報知設備工事		1.0	式			
3	仮設電源工事		1.0	式			
4	発生材処理		1.0	式			
	計						

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
C	機械設備工事						
C-1	4人部屋改修工事(1部屋あたり)		10.0	部屋			
C-2	2人部屋改修工事(1部屋あたり)		5.0	部屋			
	合 計						
番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
C	機械設備工事						
C-1	4人部屋改修工事(1部屋あたり)						
1	空調機器設備工事		1.0	式			
2	換気設備工事		1.0	式			
3	既設スプレッダーヘッド ^レ 移設工事		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
C	機械設備工事						
C-2	2人部屋改修工事 (1部屋当たり)						
1	空調機器設備工事		1.0	式			
2	換気設備工事		1.0	式			
	計						
番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
A	建築主体直接工事						
A-1	4人部屋改修工事(1部屋たり)						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	木工事		1.0	式			
3	金属工事		1.0	式			
4	建具工事		1.0	式			
5	塗装工事		1.0	式			
6	内装工事		1.0	式			
7	撤去工事		1.0	式			
	計						
番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-1 1	4人部屋改修工事（1部屋当たり） 直接仮設工事						
	墨だし	複合改修	34.7	m ²			
	養生	複合改修	34.7	m ²			
	整理清掃後かたづけ	複合改修	34.7	m ²			
	内部仕上げ足場	RC標準日数階高4.0m未満 脚立足場 運搬共 4か月	34.7	m ²			
	小 計						
番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-1 2	4人部屋改修工事（1部屋当たり） 木工事						
	サッシ取合見切り縁	杉 110 x 30 材工共	2.2	m			
	アコーデオンドア縦枠	杉 105 x 30 材工共	9.6	m			
	アコーデオンドア柱	杉 105 x 105 材工共	1.0	本			
	アコーデオンドア戸当枠	杉 55 x 35 材工共	4.0	m			
	アコーデオンドア戸当枠	杉 105 x 85 材工共	0.4	m			
	頭つなぎ及び振れ止め	杉 105 x 60 材工共	3.6	m			
	床・柱取合シーリング		4.0	m			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-1 3	4人部屋改修工事(1部屋当たり) 金属工事						
	軽量鉄骨壁下地	W50 @303	0.3	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	w19型 @300 ふところ補強	2.3	m ²			
	柱脚金物		1.0	か所			
	後施工アンカー	拡張アンカー M8 ボルトナット 共	2.0	か所			
	サッシ取合アルミアングル	15 x 15	2.2	m			
	小 計						
番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-1 4	4人部屋改修工事(1部屋当たり) 建具工事						
	A C D-1	W2810 x H2380 レール共	1.0	か所			
	A C D-2	W2135 x H2380 レール共	2.0	か所			
	A C D-3	W2915 x H2380 レール共	1.0	か所			
	運搬費		1.0	式			
	取付費		1.0	式			
	小 計						

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
A-1 5	4人部屋改修工事(1部屋当たり) 塗装工事						
	SOP塗り	工程B種(屋内) 素地A種 木部 細幅	26.6	m			
	SOP塗り	工程B種(屋内) 素地A種 しな合板 細幅	14.0	m			
	小計						
番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
A-1 6	4人部屋改修工事(1部屋当たり) 内装工事						
	巾木:ビニル巾木	H=75	11.0	m			
	壁:石膏ボード張り	t12.5	0.7	m ²			
	壁:しな合板張り	t4	1.8	m ²			
	壁:ビニルクロス張り	ボード面(新規)	0.7	m ²			
	壁:ビニルクロス張り	ボード面(改修面)	2.4	m ²			
	壁:ビニルクロス張り	コンクリート面	13.0	m ²			
	天井:石膏ボード張り	t12.5	26.9	m ²			
	天井:ビニルクロス張り	ボード面	26.9	m ²			
	小計						

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
A-1 7	4人部屋改修工事(1部屋当たり) 撤去工事						
	ビニル巾木撤去		10.7	m			
	壁:ビニルクロス撤去		15.4	m ²			
	天井:ビニルクロス撤去		24.0	m ²			
	天井:石膏ボード撤去		24.0	m ²			
	造り付け棚一部撤去	縦仕切り・棚板	4.0	か所			
	カーテンール撤去	吊り下げ式	28.4	m			
	カーテン撤去		15.8	m ²			
	小計						
番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築主体直接工事						
A-2	2人部屋改修工事（1部屋たり）						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	木工事		1.0	式			
3	金属工事		1.0	式			
4	建具工事		1.0	式			
5	塗装工事		1.0	式			
6	内装工事		1.0	式			
7	撤去工事		1.0	式			
	計						
番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要

番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘 要
A-2 1	2人部屋改修工事（1部屋当たり） 直接仮設工事						
	墨だし	複合改修	19.3	m ²			
	養生	複合改修	19.3	m ²			
	整理清掃後かたづけ	複合改修	19.3	m ²			
	内部仕上げ足場	RC標準日数階高4.0m未満 脚立足場 運搬共 4か月	19.3	m ²			
	小 計						
番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘 要
A-2 2	2人部屋改修工事（1部屋当たり） 木工事						
	アコーディオンドア縦枠	杉 105 x 30 材工共	4.8	m			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-2 3	2人部屋改修工事（1部屋当たり） 金属工事						
	軽量鉄骨天井下地	w19型 @300 ふところ補強	1.0	m ²			
	小 計						
番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-2 4	2人部屋改修工事（1部屋当たり） 建具工事						
	A C D-4	W2820 x H2380 レール共	1.0	か所			
	運搬費		1.0	式			
	取付費		1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-2 5	2人部屋改修工事(1部屋当たり) 塗装工事						
	SOP塗り	工程B種(屋内) 素地A種 木部 細幅	4.8	m			
	小 計						
番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-2 6	2人部屋改修工事(1部屋当たり) 内装工事						
	巾木:ビニル巾木	H=75	11.3	m			
	壁:ビニルクロス張り	ボード面(改修面)	2.9	m ²			
	壁:ビニルクロス張り	コンクリート面	19.3	m ²			
	天井:石膏ボード張り	t12.5	14.0	m ²			
	天井:ビニルクロス張り	ボード面	14.0	m ²			
	小 計						

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
A-2 7	2人部屋改修工事（1部屋当たり） 撤去工事						
	ビニル巾木撤去		11.3	m			
	壁:ビニルクロス撤去		22.1	m ²			
	天井:ビニルクロス撤去		13.4	m ²			
	天井:石膏ボード撤去		13.4	m ²			
	カーテンレール撤去	吊り下げ式	7.4	m			
	カーテン撤去		13.3	m ²			
	小計						
番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築主体直接工事						
A-3	事務室・宿直室改修工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	内装工事		1.0	式			
3	撤去工事		1.0	式			
	計						
番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-3 1	事務室・宿直室改修工事 直接仮設工事						
	養生	個別改修	6.0	m ²			
	整理清掃後かたづけ	個別改修	6.0	m ²			
	内部仕上げ足場	RC標準日数階高4.0m未満 脚立足場 直列	2.0	m			
	小 計						
番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-3 2	事務室・宿直室改修工事 内装工事						
	壁：ビニルクロス張り	ボード面（改修面）	1.1	m ²			
	壁：ビニルクロス張り	コンクリート面	1.2	m ²			
	小 計						

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
A-3 3	事務室・宿直室改修工事 撤去工事						
	壁:ビニルクロス撤去		2.2	m ²			
	小計						
番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要

番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘 要
A A-4	建築主体直接工事 発生材処理						
1	発生材運搬		1.0	式			
2	発生材処分		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘 要

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
A-4 1	発生材処理 発生材運搬						
	発生材運搬	ダンプトラック2t級 木くず バックホウ0.13m3 28.5km以下	1.6	m3			
	発生材運搬	ダンプトラック2t級 廃プラスチック バックホウ0.13m3 28.5km以下	0.1	m3			
	発生材運搬	ダンプトラック2t級 繊維くず バックホウ0.13m3 28.5km以下	1.8	m3			
	発生材運搬	ダンプトラック2t級 石膏ボード バックホウ0.13m3 60.0km以下	5.1	m3			
	小計						
番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
A-4 2	発生材処理 発生材処分						
	発生材処分	木くず	1.6	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	0.1	m3			
	発生材処分	繊維くず	1.8	m3			
	発生材処分	石膏ボード	5.1	m3			
	産業廃棄物税		2.1	t			
	小計						

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	電気設備工事						
B-1	4人部屋改修工事(1部屋あたり)		10.0	部屋			
B-2	2人部屋改修工事(1部屋あたり)		5.0	部屋			
B-3	共通改修工事		1.0	式			
	合 計						
番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	電気設備工事						
B-1	4人部屋改修工事(1部屋あたり)						
1	電灯設備工事		1.0	式			
2	コンセント設備工事		1.0	式			
3	弱電設備工事		1.0	式			
4	自動火災報知設備工事		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
B B-2	電気設備工事 2 人部屋改修工事(1 部屋当たり)						
1	電灯設備工事		1.0	式			
2	コンセント設備工事		1.0	式			
3	弱電設備工事		1.0	式			
4	自動火災報知設備工事		1.0	式			
	計						
番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
B B-3	電気設備工事 共通改修工事						
1	幹線設備工事		1.0	式			
2	火災報知設備工事		1.0	式			
3	仮設電源工事		1.0	式			
4	発生材処理		1.0	式			
	計						

番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘 要
B-1 1	4人部屋改修工事(1部屋当たり) 電灯設備工事						
	ケーブル VVF	1.6mm-2C 管内	15.0	m			
	ケーブル VVF	1.6mm-2C ころがし	65.0	m			
	ビニルアウトレットボックス	中浅	5.0	個			
	カバープレート(新金)	角型	1.0	枚			
	照明器具	A277	4.0	台			
	照明器具	AX09(K1-LRS11-1)	4.0	台			
	電線 IV	撤去 2.0mm	15.0	m			
	ケーブル VVF	撤去 管内 1.6mm-2C	12.0	m			
	ケーブル VVF	撤去 ころがし 1.6mm-2C	31.0	m			
	ケーブル VVF	撤去 管内 2.0mm-3C	4.0	m			
	ケーブル VVF	撤去 ころがし 2.0mm-3C	11.0	m			
	照明器具	撤去 下面開放40W-2	1.0	台			
番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘 要
	防火区画貫通処理	φ50	1.0	か所			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘 要
B-1 2	4人部屋改修工事(1部屋当たり) コンセント設備工事						
	1種金属線び A型		2.0	m			
	1種金属線び A型	コーナーボックス	4.0	個			
	1種金属線び A型	スイッチボックス	4.0	個			
	ケーブル VVF	2.0mm-3C 管内	12.0	m			
	ケーブル VVF	2.0mm-3C ころがし	80.0	m			
	埋込コンセント(新金)	2P15AEx1(250V)	4.0	個			
	防火区画貫通処理	φ50	1.0	か所			
	小 計						
番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘 要
B-1 3	4人部屋改修工事(1部屋当たり) 弱電設備工事						
	ナースコール天井スイッチ取付	撤去再取付	1.0	台			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B-1 4	4人部屋改修工事(1部屋当たり) 自動火災報知設備工事						
	ケーブル AE	1.2mm-2C ころがし	16.0	m			
	光電式スポット型感知器	2種	4.0	個			
	差動式スポット型感知器	2種 撤去	1.0	個			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B-2 1	2人部屋改修工事(1部屋当たり) 電灯設備工事						
	ケーブル VVF	1.6mm-2C 管内	10.0	m			
	ケーブル VVF	1.6mm-2C ころがし	50.0	m			
	ビニルアウトレットボックス	中浅	3.0	個			
	カバープレート(新金)	角型	1.0	枚			
	照明器具	A277	2.0	台			
	照明器具	AX09(K1-LRS11-1)	2.0	台			
	埋込スイッチ(新金)	L1P4Ax2+1P15Ax1	1.0	個			
	埋込コンセント(新金)	2P15Ax1	1.0	個			
	電線 IV	2.0mm 撤去	12.0	m			
	ケーブル VVF	1.6mm-2C 撤去 管内	8.0	m			
	ケーブル VVF	1.6mm-2C 撤去 ころがし	15.0	m			
	ケーブル VVF	2.0mm-3C 撤去 管内	4.0	m			
	ケーブル VVF	2.0mm-3C 撤去 ころがし	8.0	m			
	ケーブル VVF	2.0mm-3C 撤去 ころがし	8.0	m			

番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘 要
	照明器具	撤去 下面開放40W-2	1.0	台			
	埋込スイッチ(新金)	撤去 PLx1x+1P15Ax2	1.0	個			
	埋込コンセント(新金)	撤去 2P15Ax1	1.0	個			
	防火区画貫通処理	φ50	1.0	か所			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘 要
B-2 2	2人部屋改修工事(1部屋当たり) コンセント設備工事						
	1種金属線び A型		1.0	m			
	1種金属線び A型	コーナーボックス	2.0	個			
	1種金属線び A型	スイッチボックス	2.0	個			
	ケーブル VVF	2.0mm-3C 管内	2.0	m			
	ケーブル VVF	2.0mm-3C ころがし	35.0	m			
	埋込コンセント(新金)	2P15AEx1(250V)	2.0	個			
	防火区画貫通処理	φ50	1.0	か所			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B-2 3	2人部屋改修工事(1部屋当たり) 弱電設備工事						
	ナースコール天井スピーカー子器	撤去再取付	1.0	台			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B-2 4	2人部屋改修工事(1部屋当たり) 自動火災報知設備工事						
	ケーブル AE	1.2mm-2C ころがし	8.0	m			
	光電式スポット型感知器	2種	2.0	個			
	差動式スポット型感知器	2種 撤去	1.0	個			
	小 計						

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
B-3 1	共通改修工事 幹線設備工事						
	電線管	G42(溶融亜鉛メッキ) 露出	6.0	m			
	金属製可とう電線管	F50(ビニル被覆防水)	6.0	m			
	電線 IV	5.5Sq	110.0	m			
	ケーブル CVT	22Sq 管内	24.0	m			
	ケーブル CVT	22Sq いんぺい	85.0	m			
	ケーブル CVT	100Sq いんぺい	6.0	m			
	SUS製ブルボックス防水	300x300x200	1.0	個			
	キュービクル改造		1.0	式			
	空調分岐盤		1.0	面			
	空調盤A		2.0	面			
	空調盤B		1.0	面			
	コア貫通	φ100 厚150mm	1.0	か所			
番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
	防火区画貫通処理	φ50	2.0	か所			
	小計						

番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘 要
B-3 2	共通改修工事 自動火災報知設備工事						
	ケーブル AE	1.2mm-2C いんぺい	22.0	m			
	ケーブル AE	1.2mm-4C いんぺい	9.0	m			
	受信機	P-1-15	1.0	台			
	副受信機	P-1-15	1.0	台			
	発信機	P-1	10.0	台			
	表示灯		10.0	台			
	ベル		10.0	台			
	光電式スポット型感知器	2種	22.0	個			
	光電式スポット型感知器	3種	6.0	個			
	自動閉鎖装置	防火戸	6.0	個			
	立会検査	P-1	1.0	式			
	ケーブル AE	1.2mm-2C 撤去 いんぺい	10.0	m			
番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘 要
	ケーブル AE	1.2mm-4C 撤去 いんぺい	8.0	m			
	受信機	P-1-15 撤去	1.0	台			
	副受信機	P-1-15 撤去	1.0	台			
	発信機	P-1 撤去	10.0	台			
	表示灯	撤去	10.0	台			
	ベル	撤去	10.0	台			
	光電式スポット型感知器	2種 撤去	22.0	個			
	光電式スポット型感知器	3種 撤去	6.0	個			
	自動閉鎖装置	防火戸 撤去	6.0	個			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B-3 3	共通改修工事 仮設工事	共通					
	ケーブル CV	5.5Sq-3C ころがし	40.0	m			
	ケーブル CV	8Sq-3C ころがし	35.0	m			
	発電機リース	単相10KVA	1.0	基			
	発電機リース	3相25KVA	1.0	基			
	トラックリース	クレーン装置付	2.0	台			
	運転手(一般)		2.0	人			
	ケーブル CV	5.5Sq-3C 撤去 ころがし	40.0	m			
	ケーブル CV	8Sq-3C 撤去 ころがし	35.0	m			
	小 計						
番号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B-3 4	共通改修工事 発生材処理						
	産業廃棄物収集運搬費	2tコンテナ車片道28km	0.9	m3			
	産業廃棄物処分費	鉄くず	1.0	式			
	産業廃棄物処分費	ガラス	1.0	式			
	産業廃棄物減量税		1.0	式			
	小 計						

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
C	機械設備工事						
C-1	4人部屋改修工事(1部屋あたり)		10.0	部屋			
C-2	2人部屋改修工事(1部屋あたり)		5.0	部屋			
	計						
番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要

番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
C C-1	機械設備工事 4人部屋改修工事（1部屋当たり）						
1	空調設備工事		1.0	式			
2	換気設備工事		1.0	式			
3	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備工事		1.0	式			
	計						
番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
C C-2	機械設備工事 4人部屋改修工事（1部屋当たり）						
1	空調設備工事		1.0	式			
2	換気設備工事		1.0	式			
	計						

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
C-1 1	4人部屋改修工事(1部屋当たり) 空調設備工事						
	冷媒用被覆銅管	Cu-6.35	30.0	m			
	冷媒用被覆銅管	Cu-9.52	30.0	m			
	操作配線	VVF2.0φ-3C	30.0	m			
	結露防止層付塩化ビニル管	VP-20	14.0	m			
	結露防止層付塩化ビニル管	VP-25	0.5	m			
	保温付きドレンホース	14φ	4.0	m			
	ルームエアコン	ACR-1	4.0	台			
	ドレンアップメカ	SP-DU2同等品	4.0	台			
	鋼製2段架台	SP-TW-13同等品	2.0	組			
	転倒防止金具	PE-TBK同等品	4.0	個			
	ルームエアコン据付費		4.0	台			
	スリムダクト	W=100	6.0	m			
番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
	コア貫通費	120~150mm 100φ	2.0	箇所			
	天井点検口取付		1.0	式			建築工事
	既設接続費	VP-25保温付き	2.0	箇所			
	既設パッケージエアコン撤去	天カセ6.3kW	1.0	台			
	既設ファンコイル撤去	FCU-6	1.0	台			
	既設冷媒ガス回収破壊費	8.0kW以下	1.0	式			
	冷媒用被覆銅管撤去	Cu-9.52	4.0	m			
	冷媒用被覆銅管撤去	Cu-15.88	4.0	m			
	冷温水配管プラグ止め		2.0	箇所			
	既設スリムダクト撤去	W=100	4.0	m			
	産業廃棄物処理費	金属くず、廃プラスチック	1.0	式			
	産業廃棄物減量税		0.1	t			
	計						

番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
C-1 2	4 人部屋改修工事（1 部屋当たり） 換気設備工事						
	スパイラルダクト	150φ	0.5	m			
	アルミフレキダクト	100φ	28.0	m			
	中間ダクトファン	V-150CL同等品	1.0	台			
	排気グリル	P-13GLSF2同等品	4.0	個			
	中間ダクトファン据付費		1.0	台			
	排気グリル取付費		4.0	個			
	屋外バンドキャップ		1.0	個			
	天井点検口取付		1.0	式		建築工事	
	既設接続費	スパイラルダクト150φ	1.0	箇所			
	既設天井埋込換気扇撤去	150φ	1.0	台			
	既設扇風機撤去	30cm	2.0	台			
	産業廃棄物処理費	金属くず	1.0	式			
番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
	産業廃棄物減量税		0.1	t			
	計						

番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
C-1	4人部屋改修工事（1部屋当たり）						
3	スプ リンクテ ー設備工事						
	既設スプ リンクテ ーヘッ ト移設費	72℃	4.0	個			
	計						

番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要

番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
C-2 1	2 人部屋改修工事 (1 部屋当たり) 空調設備工事						
	冷媒用被覆銅管	Cu-6.35	13.0	m			
	冷媒用被覆銅管	Cu-9.52	13.0	m			
	操作配線	VVF2.0φ-3C	13.0	m			
	結露防止層付塩化ビニル管	VP-20	8.0	m			
	結露防止層付塩化ビニル管	VP-25	0.5	m			
	保温付きドレンホース	14φ	2.0	m			
	ルームエアコン	ACR-1	2.0	台			
	ドレンアップメカ	SP-DU2同等品	2.0	台			
	鋼製 2 段架台	SP-TW-13同等品	1.0	台			
	転倒防止金具	PE-TBK同等品	2.0	個			
	ルームエアコン据付費		2.0	台			
	スリムダクト	W=100	3.0	m			
番号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
	コア貫通費	120~150mm 125φ	1.0	箇所			
	天井点検口		1.0	式			
	既設接続費	VP-25保温付き	1.0	箇所			
	既設ルームエアコン撤去		1.0	式			
	既設ファンコイル ^バ 祉取外し再取付		1.0	台			
	冷媒用被覆銅管撤去	Cu-6.35	6.4	m			
	冷媒用被覆銅管撤去	Cu-9.52	6.4	m			
	冷温水配管プラグ止め		1.0	箇所			
	既設スリムダクト撤去	W=100	6.4	m			
	既設貫通穴閉止	クーラーキャップ75φ×2	0.8	箇所			
	産業廃棄物処理費	金属くず、廃プラスチック	1.0	式			
	産業廃棄物減量税		0.1	t			
	家電リサイクル料	ダイキン製	1.0	台			
	小 計						

番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
C-2 2	2 人部屋改修工事 (1 部屋当たり) 換気設備工事						
	アルミフレキダクト	100φ	8.0	m			
	天井埋込換気扇	VD-10ZCC6-C	1.0	台			
	アルミ製バンドキャップ	P-13RA2	1.0	個			
	天井換気扇据付費		1.0	台			
	バンドキャップ取付費		1.0	個			
	既設壁換気扇		1.0	台			残置
	コア貫通費	120~150mm 125φ	1.0	箇所			
	天井開口補強費	300x300	1.0	箇所			
	天井点検口取付		1.0	式			建築工事
	既設扇風機撤去	30cm	1.0	台			
	産業廃棄物処理費	金属くず	1.0	式			
	産業廃棄物減量税		0.1	t			
番号	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
	小 計						